

ELENCO INTERVENTI IN ORDINE DI PRIORITÀ

PRIORITÀ ALTA


- 1: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso nei dintorni di manufatti e curve del profilo - Variante Montalbano (980m)
- 2: Espurgo Diramazione Parziale (292m)
- 3A: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso sullo Scolo Parziale (38m)
- 3: Espurgo, ricostruzione sponda con pali e rivestimento in sasso nei dintorni di manufatti e curve del profilo sullo Scolo Parziale (677m)
- 4: Espurgo canale in c.a. Campalto 2R (242m)
- 5: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso nei dintorni di manufatti e curve del profilo dello Scolo Parziale (487m)
- 6: Espurgo canale in c.a. Campalto 3R (811m)
- 8: Espurgo, ricostruzione sponda con pali e rivestimento in sasso lato strada sullo Scolo Parziale (504m)
- 9: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso nei dintorni di manufatti e curve del profilo sullo Scolo Parziale (725m)
- 9A: Palificata e rivestimento in sasso fronte proprietà privata sullo Scolo Parziale (43m)
- 14A: Palificata e rivestimento in sasso per protezione curva sullo Scolo Parziale (20m)
- 15: Espurgo, ricostruzione sponda con pali e rivestimento in sasso sullo Scolo Parziale (192m)
- 15A: Espurgo Scolo Parziale (370m)
- 16A: Espurgo e rivestimento sasso in curva sullo Scolo Parziale
- 16: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso fronte proprietà private sullo Scolo Parziale (381m)
- 21A: Rinnovamento manufatto sullo Scolo Livelli

PRIORITÀ MEDIA

- 5A: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso solo lato campagna sullo Scolo Parziale (45m)
- 7: Espurgo Traversa Boccafogli (310m)
- 7A: Rinnovamento manufatto tra canale Campalto 2R e Traversa Boccafogli
- 10: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso nei dintorni di manufatti e curve del profilo sullo Scolo Parziale (720m)
- 11: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso nei dintorni di manufatti e curve del profilo sullo Scolo Parziale (560m)
- 12: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso nei dintorni di manufatti e curve del profilo sullo Scolo Parziale (683m)
- 13: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso nei dintorni di manufatti e curve del profilo sullo Scolo Parziale (364m)
- 14: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso nei dintorni di manufatti e curve del profilo sullo Scolo Parziale (518m)
- 18A: Rinnovamento manufatto sul Riazzo Cervella
- 18: Espurgo, ripresa puntuale di eventuali frane canale Riazzo Cervella (3200m)
- 19: Rinnovamento manufatto sul Riazzo Cervella
- 23A: Espurgo tombinamento sottopassante la Cembalina e tronco immediatamente a valle sullo Scolo Scolicelle (40m)
- 23: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso sullo Scolo Scolicelle (450m)

PRIORITÀ BASSA

- 8: Ricostruzione sponda lato campagna sullo Scolo Parziale (880m)
- 17: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso nei dintorni di manufatti e curve del profilo sullo Scolo Parziale (1650m)
- 20: Rivestimento sasso sullo Scolo Livelli (20m)
- 21: Espurgo, ricostruzione sponda e rivestimento in sasso sullo Scolo Livelli (446m)
- 22: Ricostruzione sponda e rivestimento in sasso sullo Scolo Scolicelle (50m)



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.cerificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'AS
Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PROGETTO SAN BARTOLOMEO

PROGETTO ESECUTIVO

Provincia di Ferrara
Comune di Ferrara

Sistemazione idraulica del bacino dello scolo Principale
Inferiore e della canalizzazione a servizio
della zona di S.Bartolomeo in Bosco

FINANZIAMENTO D.G.R. Num.1917 del 04/11/2019

ELABORATI CARTOGRAFICI

PLANIMETRIA GENERALE DELL'OPERA

Data: 01.09.2022

Elab.: 3.1.3

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Valeria Chierici)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Marco Volpin)

