



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381

web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it - pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'  Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

SISTEMA IRRIGUO VALLE PEGA

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Provincia di Ferrara

Comuni di Comacchio e Ostellato

**Recupero, adeguamento e miglioramento
funzionale del sistema irriguo di Valle Pega**

ELABORATI GRAFICI - COMIZIO IRRIGUO N.7

Elaborato:

**IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.7
OPERE ELETTRICHE, AUTOMAZIONE E STRUMENTALI
ELENCO CAVI**

Codifica:

15.3.5

**Progetto generale e
integrazione delle prestazioni
specialistiche:**

Dott. Ing. Marco Volpin



Collaboratori:

Dott. Ing. Laura Montanari

Per. Ind. Lorenzo Fantini

Progetto rete di distribuzione:



Dott. Ing. Emiliano Corsi

**Progetto opere
elettromeccaniche:**

ELTEC S.r.l.

Società di ingegneria

Per. Ind. Deris Ortali

Progetto impianti elettrici:

A A ENGINEERING
DI ANGELINI ANDREA

Per. Ind. Andrea Angelini

Data:

28.06.2021

**Il Responsabile
del Procedimento**

Geom. Marco Ardizzoni

Indagini geologiche:



Dott. Geol. Antonio Mucchi

Coordinamento sicurezza:



Dott. Ing. Livia Burini

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
A	Emissione	A. Angelini	A. Angelini	A. Angelini	Aprile 2021
B	Revisione per verifica progetto	A. Angelini	A. Angelini	A. Angelini	Agosto 2021
C					

ELENCO CAVI POTENZA						Consorzio Bonifica Ferrara
CABINA 07						Progetto PEGA
Elaborato 15.3.5_1						REVISIONE 01
Descrizione	DA	A	Tipo cavo	Sezione	L	NOTE
				[mm ²]	[m]	
WP1_TR7.1	QGBT_07	TR7.1	FG16R16	3(2x1x150)+(1x150)+(1PE150)	8	
WP1_CS_GE_07	QGBT_07	CS_GE_07	FG16R16	3(1x240)+(1x240)+(1PE150)	10	
WP1_QSA_07	QGBT_07	QSA_07	FG16OR16	1(5G10)	7	
WP1_QSOLL_07	QGBT_07	QSOLL_07	FG16R16	3(2x1x150)+(1x150)+(1PE150)	15	
WP1_SOCC_07	QGBT_07	SOCC_07	FG16OR16	1(3G2,5)	10	
WP1_MP7.01	QSOLL_07	MP7.01	FG16R16	3(1x95)+(1PE50)	17	Cavi non schermati - Cavi a valle inverter posati su passerella separata in cunicolo
WP1_MP7.02	QSOLL_07	MP7.02	FG16R16	3(1x95)+(1PE50)	16	Cavi non schermati - Cavi a valle inverter posati su passerella separata in cunicolo
WP1_MP7.03	QSOLL_07	MP7.03	FG16R16	3(1x95)+(1PE50)	17	Cavi non schermati - Cavi a valle inverter posati su passerella separata in cunicolo
WP1_QE-MP7.05	QSOLL_07	QE-MP7.05	FG16OR16	1(4G6)	10	
WP1_MP7.06	QSOLL_07	MP7.06	FG16OR16	1(4G2,5)	12	
WP1_QCC_07	QSOLL_07	QCC_07	FG16OR16	1(3G2,5)	5	
WP1_ILE-01	QSA_07	ILE-01	FG16OR16	1(3G2,5)	35	
WP1_ILL-01	QSA_07	ILL-01	FG16OR16	1(3G2,5)	25	
WP1_ILS-01	QSA_07	ILS-01	FG16OR16	1(3G1,5)	25	
WP1_ILL-02	QSA_07	ILL-02	FG16OR16	1(3G2,5)	15	
WP1_ILS-02	QSA_07	ILS-02	FG16OR16	1(3G1,5)	15	
WP1_FM-01	QSA_07	FM-01	FG16OR16	1(5G4)	25	
WP1_FM-02	QSA_07	FM-02	FG16OR16	1(5G4)	15	
WP1_ME7.01	QSA_07	ME7.01	FG16OR16	1(4G2,5)	8	
WP1_CDZ-LP	QSA_07	CDZ-LP	FG16OR16	1(5G4)	10	
WP2_SOCC_7	SOCC_7	QGBT_07	FG16OR16	1(3G2,5)	10	

ELENCO CAVI AUSILIARI - MISURE - DATI						Consorzio Bonifica Ferrara
CABINA 07						Progetto PEGA
Elaborato 15.3.5_2						REVISIONE 01
Descrizione	DA	A	Tipo cavo	Sezione	L	NOTE
				[mm ²]	[m]	
WA1_MT	MT	QGBT_7	FG16OR16	7x1,5	15	Allaccio segnali stato e sgancio interruttore / sezionatore sottocarico MT
WA1_PE-VVF	PE-VVF	QGBT_7 / QMT_07	FG16OR16	2x1,5	10	Allaccio sgancio PE
WA1_ZS-7.08	ZS-7.08	QGBT_7 / QMT_07	FG16OR16	2x1,5	10	Allaccio finecorsa porta trafo
WA1_TR_7.1	TR_7.1	QGBT_7	FG16OR16	12x1,5	15	Controllo barra ventilante
WM1_TR_7.1	TR_7.1	QGBT_7	FG16H2OR16	12x1,5 + SCH	15	Allaccio sonde termometriche trafo a centralina
WM2_TR_7.1	TR_7.1 - CST	QGBT_7	FG16H2OR16	4x1,5 + SCH	15	Allaccio toroide Centro Stella Trafo
WA1_QGBT_7	QGBT_7	QCC_7	FG16OR16	24x1,5	30	Allaccio segnali I/O per PLC (QGBT + QMT)
WA1_QSA_7	QSA_7	QCC_7	FG16OR16	12x1,5	15	Allaccio segnali I/O per PLC
WA1_QSOLL_7	QSOLL_7	QCC_7	FG16OR16	24x1,5	5	Allaccio segnali I/O per PLC
WA2_QSOLL_7	QSOLL_7	QCC_7	FG16OR16	24x1,5	5	Allaccio segnali I/O per PLC
WA1_ZS-7.07	ZS-7.07	QCC_7	FG16OR16	2x1,5	15	Allaccio finecorsa controllo accessi locale pompe
WA1_ZS-7.06	ZS-7.06	QCC_7	FG16OR16	2x1,5	15	Allaccio finecorsa controllo accessi cabina
WA1_QSOC_7	QSOC_7	QCC_7	FG16OR16	4x1,5	20	Allaccio segnali I/O per PLC
WA1_FT-7.01	FT-7.01	QCC_7	FG16OR16	4x1,5	25	Allaccio allarme Portata FT-7.01
WA1_FT-7.02	FT-7.02	QCC_7	FG16OR16	4x1,5	25	Allaccio allarme Portata FT-7.02
WM1_FT-7.01	FT-7.01	QCC_7	FG16H2OR16	4x1,5 + SCH	25	Allaccio MISURA ANALOGICA Portata FT-7.01
WM1_FT-7.02	FT-7.02	QCC_7	FG16H2OR16	4x1,5 + SCH	25	Allaccio MISURA ANALOGICA Portata FT-7.02
WM1_PT-7.01	PT-7.01	QCC_7	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	25	Allaccio Misura Pressione PT-7.01
WM1_PI-7.01	PT-7.01	PI-7.01	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	5	Allaccio Misura Pressione PT-7.01 con PI
WA1_PI-7.01	QCC_7	PI-7.01	FG16H2OR16	2x1,5	20	Alimentazione ausiliaria PI
WM1_PT-7.02	PT-7.02	QCC_7	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	25	Allaccio Misura Pressione PT-7.02
WM1_VT-7.01	VT-7.01	QCC_7	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	25	Allaccio Misura Vuotometro VT-7.01
WM1_LT-7.20	LT-7.20	QCC_7	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	35	Allaccio Misura Livello radar LT-7.20
WM1_LI-7.20	LT-7.20	LI-7.20	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	10	Allaccio Misura Livello radar LT-7.20 con LI
WA1_LI-7.20	QCC_7	LI-7.20	FG16H2OR16	2x1,5	20	Alimentazione ausiliaria LI
WM1_TT-7.01	TT-7.01	QCC_7	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	15	Allaccio Misura di temperatura serbatoio SR vuoto
WM1_TT-7.02	TT-7.02	QCC_7	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	20	Allaccio Misura temperatura ambiente locale cabina
WM1_TT-7.03	TT-7.03	QCC_7	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	12	Allaccio Misura temperatura ambiente locale pompe
WM1_TT-7.04	TT-7.04	QCC_7	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	15	Allaccio Misura temperatura area esterna
WM1_INV-MP-7.01	INV-MP-7.01	QCC_7	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	15	Allaccio comando AO da PLC a Inverter
WM2_INV-MP-7.01	INV-MP-7.01	QCC_7	FG16H2OR16	4x1,5 + SCH	15	Allaccio segnali Feed Back AI al PLC da Inverter
WM3_INV-MP-7.01	INV-MP-7.01	MP-7.01	FG16H2OR16	4x1,5 + SCH	10	Allaccio pastiglia termica
WM4_INV-MP-7.01	MP-7.01	QCC_7	FG16H2OR16	4x1,5 + SCH	15	Allaccio segnale DP pompa
WM1_INV-MP-7.02	INV-MP-7.02	QCC_7	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	15	Allaccio comando AO da PLC a Inverter
WM2_INV-MP-7.02	INV-MP-7.02	QCC_7	FG16H2OR16	4x1,5 + SCH	15	Allaccio segnali Feed Back AI al PLC da Inverter
WM3_INV-MP-7.02	INV-MP-7.02	MP-7.02	FG16H2OR16	4x1,5 + SCH	10	Allaccio pastiglia termica
WM4_INV-MP-7.02	MP-7.02	QCC_7	FG16H2OR16	4x1,5 + SCH	15	Allaccio segnale DP pompa
WM1_INV-MP-7.03	INV-MP-7.03	QCC_7	FG16H2OR16	2x1,5 + SCH	15	Allaccio comando AO da PLC a Inverter
WM2_INV-MP-7.03	INV-MP-7.03	QCC_7	FG16H2OR16	4x1,5 + SCH	15	Allaccio segnali Feed Back AI al PLC da Inverter

ELENCO CAVI AUSILIARI - MISURE - DATI						Consorzio Bonifica Ferrara
CABINA 07						Progetto PEGA
Elaborato 15.3.5_2						REVISIONE 01
Descrizione	DA	A	Tipo cavo	Sezione	L	NOTE
				[mm ²]	[m]	
WM3_INV-MP-7.03	INV-MP-7.03	MP-7.03	FG16H2OR16	4x1,5 + SCH	10	Allaccio pastiglia termica
WM4_INV-MP-7.03	MP-7.03	QCC_7	FG16H2OR16	4x1,5 + SCH	15	Allaccio segnale DP pompa
WA1_MV-7.01	MV-7.01 (EV+ZSL)	QCC_7	FG16OR16	5x1,5	20	Allaccio valvola motor. vuoto MP-07.01
WA1_MV-7.02	MV-7.02 (EV+ZSL)	QCC_7	FG16OR16	5x1,5	20	Allaccio valvola motor. vuoto MP-07.02
WA1_MV-7.03	MV-7.03 (EV+ZSL)	QCC_7	FG16OR16	5x1,5	22	Allaccio valvola motor. vuoto MP-07.03
WA1_MV-7.05	MV-7.05 (EV+ZSL)	QCC_7	FG16OR16	5x1,5	28	Allaccio valvola motor. Vuoto pompa MP-07.06
WA1_CL-MP-7.01	CL-MP-7.01	INV-MP-7.01	FG16OR16	2x1,5	18	Allaccio C.L. fungo blocco pompa MP-7.01
WA1_INV-MP-7.01	INV-MP-7.01	QSOLL_7	FG16OR16	12x1,5	18	Collegamento ausiliari tra QSOL_7 e inverter Pompa
WA1_CL-MP-7.02	CL-MP-7.02	INV-MP-7.02	FG16OR16	2x1,5	15	Allaccio C.L. fungo blocco pompa MP-7.02
WA1_INV-MP-7.02	INV-MP-7.02	QSOLL_7	FG16OR16	12x1,5	15	Collegamento ausiliari tra QSOL_7 e inverter Pompa
WA1_CL-MP-7.03	CL-MP-7.03	INV-MP-7.03	FG16OR16	2x1,5	13	Allaccio C.L. fungo blocco pompa MP-7.03
WA1_INV-MP-7.03	INV-MP-7.03	QSOLL_7	FG16OR16	12x1,5	13	Collegamento ausiliari tra QSOL_7 e inverter Pompa
WA1_LSLH-VASCA	LSLH-7.18_19_21_22	QCC_7	FG16OR16	7x1,5	35	Allaccio livellostato vasca aspirazione pompe
WA1_LSL-07.01_02	LSL-7.01_02	QCC_7	FG16OR16	4x1,5	15	Allac. livellostato basso livello vuoto pompa MP-07.01
WA1_LSL-07.14	LSL-07.14	QCC_7	FG16OR16	3x1,5	15	Allac. sonda vibrazione marcia a secco pompa MP-07.01
WA1_LSL-07.03_04	LSL-7.03_04	QCC_7	FG16OR16	4x1,5	18	Allac. livellostato basso livello vuoto pompa MP-07.02
WA1_LSL-07.15	LSL-07.15	QCC_7	FG16OR16	3x1,5	18	Allac. sonda vibrazione marcia a secco pompa MP-07.02
WA1_LSL-07.05_06	LSL-7.05_06	QCC_7	FG16OR16	4x1,5	20	Allac. livellostato basso livello vuoto pompa MP-07.03
WA1_LSL-07.16	LSL-07.16	QCC_7	FG16OR16	3x1,5	20	Allac. sonda vibrazione marcia a secco pompa MP-07.03
WA1_LSL-07.09_10	LSL-7.07_08	QCC_7	FG16OR16	4x1,5	24	Allac. livellostato basso livello vuoto pompa MP-07.05
WA1_LSL-07.11	LSL-07.11	QCC_7	FG16OR16	3x1,5	26	Allaccio livellostato basso serbatoio SR MP-07.06
WA1_LSL-07.12	LSL-07.12	QCC_7	FG16OR16	3x1,5	26	Allac. livellostato bassissimo serbatoio SR MP-07.06
WA1_LSL-07.13	LSL-07.13	QCC_7	FG16OR16	3x1,5	26	Allaccio livellostato bassissimo serbatoio SV MP-07.06
WDATI_INV	INVERTER	QCC_7	CAT 6	DATI	45	Collegamento cavo Ethernet TCP/IP da inverter a switch