Consorzio di Bonifica PIANURA DI FERRARA

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
aderente all' ANBI
Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PROGETTO ESPURGHI

PROGETTO ESECUTIVO

Provincia di Ferrara

Ricalibratura della rete di bonifica ai fini del recupero della capacità di invaso e di portata 2° STRALCIO

ELABORATI GRAFICI CANALI

CANALE BRUSABO' BASSO

PROFILO LONGITUDINALE

Data: **03.09.2024** Elab.: **7.4.2**

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Laura Montanari)

ORDINE INGEGNERI PROV. BOLOGNA
INGEGNERE
LAURA MONTANARI
LAUREA SPECIALISTICA
Sezione: A
N° 7792 / A
Settori civile ambientale, industriale, dell'informazione

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Dott. Ing. Valeria Chierici)

Valeria Chierici

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Codice Intervento
00	Emissione	Mazzanti C.	03.09.2024	OC168


CAPOSALDO ALTIMETRICO GENERALE

Livellazione geometrica anno 1979 riferita
al livello medio mare (Mareografo di Genova)

SCALA PROFILO
- Per le distanze ***1:5000***
- Per le altezze ***1:100***

CARATTERISTICHE TRONCHI
- L = Lunghezza
- P = Pendenza fondo
- F = Larghezza fondo
- S = Pendenza scarpate

N.B.: Il suffisso "F" indica sezioni fittizie inserite al solo fine di individuare i tronchi di progetto e per il corretto calcolo dei volumi di sterro e riporto.



		1F	1	2	3	4	4F	5F	5	6	7	8	9	9F
DISTANZE	N. SEZIONI	1F	1	2	3	4	4F	5F	5	6	7	8	9	9F
DISTANZE	DISTANZE PARZIALI	28	648	363	1207	11	202	269	427	423	479	517	141	
DISTANZE	DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	28	676	1039	2246	2257	2459	2728	3155	3578	4057	4574	4715
QUOTE	QUOTE CIGLIO DX (– – – – –)	11.30	11.30	11.14	11.01	10.91	10.91	10.58	10.58	10.09	9.96	10.12	10.21	10.21
QUOTE	QUOTE CIGLIO SX (— — —)	11.32	11.32	11.00	10.90	11.06	11.06	10.31	10.31	10.24	10.22	10.64	10.36	10.36
QUOTE	QUOTE FONDO RILIEVO (———)	9.95	9.95	9.65	9.65	9.49	9.49	8.85	8.85	8.81	8.78	8.64	8.29	8.29
QUOTE	QUOTE FONDO PROGETTO (——— rossa)	9.15	9.14	8.98	8.89	8.59	8.59	8.54	8.47	8.36	8.26	8.14	8.01	7.97

MANUFATTI				
DISTANZA PROGRESSIVA BARICENTRO	53	2358	3411	4065
LUNGHEZZA CONDOTTA	5	202	1	8
DIMENSIONI CONDOTTA (ø mm, BxH cm)	--	ø1200	--	--
MATERIALE CONDOTTA	--	C.A.	--	--
QUOTE SCORRIMENTO CONDOTTA		8.67 8.69		
QUOTE PLATEA	9.23 9.00		7.97 7.97	8.05 7.97
QUOTE SOMMITA' RIZZOLO	11.56 11.58	12.52 11.84	9.97 9.97	11.50 11.47

ALTRI DATI		
DISTANZE PROGRESSIVE SBOCCHI CANALI	3720	
DISTANZE PROGRESSIVE INTERFERENZE CON LINEE TECNOLOGICHE	822	4384