




CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' 

Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PROGETTO RIPRESA DI FRANE CANALE PRATO SPINO

PROGETTO ESECUTIVO

Piano dei primi interventi urgenti, annualità 2019 - DPCM del 27.02.2019
Decreto Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.36 del 29.03.2019

Provincia di Ferrara
Comune di Copparo

Intervento di ripristino frane sul Canale Prato Spino in via Prato Spino, in dx idraulica nei pressi dell'impianto Vigheldo, nel Comune di Copparo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data:

Elab.:

5

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Marco Volpin)



**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
(Geom. Marco Ardizzoni)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	Art.01 (RER 2018 C04.02.002b)	SCAVO PER LA RISAGOMATURA SPONDALE Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere. Lunghezza movimenti franosi 104 m Superficie di scavo 3,80 mq 104,00 * (7,93-4,13)	395,20 Totale m ³ 395,20	3,30	1.304,16
2	Art.02 (RER 2018 C04.05.012b)	FORMAZIONE DI RILEVATO Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature. Lunghezza movimenti franosi 104 m Superficie di riporto 7,93 mq 104,00 * (3,80+4,13)	824,72 Totale m ³ 824,72	2,70	2.226,74
3	Art.03 (RER 2018 A02.15.124a)	PALIFICATE CON PALI IN PIOPPO Fornitura e posa in opera di pali di pioppo di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 5 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuale rimozione o scasso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lunghezza movimenti franosi 104 m n.4 pali/m da 4 m (4*104,00) * 4,00	1.664,00 Totale m 1.664,00	3,70	6.156,80
4	Art.04 (RER 2018 C04.30.133a)	GEOTESSILE Fornitura e posa in opera di telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte. Il telo dovrà essere composto da materiale della migliore qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni del c.s.a.: massa areica fino a 300 g/m ² e resistenza a trazione trasversale fino a 60 kN/m. Lunghezza movimenti franosi 104 m sviluppo incluso sovrapposizioni = m. 8,30 8,30 * 104,00	863,20 Totale m ² 863,20	1,80	1.553,76
5	Art.05 (RER 2018 C04.18.060a)	PIETRAMI Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg. Lunghezza movimenti franosi 104 m superficie di pietrame mq 4,13 - pezzatura da cm 30 a cm 50 - 17 ql/mc 4,13*104,00*17,00	7.301,84 Totale q.li 7.301,84	2,96	21.613,45
		Importo Lavori Euro			32.854,91

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI IMPORTO LAVORI Euro		32.854,91
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		32.854,91