



**Sezione territoriale Basso Ferrarese
Centro Operativo Reparto Territoriale di Bando**

**Interventi alle opere di bonifica per contrastare il fenomeno della subsidenza
Esercizi 2018-2024**

**Riassetto idraulico e recupero funzionalità
del canale Veraglio
in Comune di Portomaggiore**

Progetto esecutivo

CUP: J95B18001440002

Elaborati contrattuali

Oggetto dell'elaborato:
ELENCO PREZZI UNITARI

Elab. n°

2.3

Pos. arch.

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Valeria Chierici)

Data:
9/4/2020

Scala:



**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Marco Volpin)**

Elab.:

Aggiornamenti:

I COLLABORATORI TECNICI

Geom. Marcello Nepoti

Geom. Federico Sarto

File:

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
A01	Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m ³	0.97 23.00 %	4.20
A02	Scavo di sbancamento Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m a. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	m ³	1.56 39.00 %	4.00
A03	Scavo a sezione obbligata per posa scatolari Scavo a sezione obbligata, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m a. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) La voce include il sovrapprezzo per metro o frazione di metro, per profondità superiore a 2m (C02.001.010.a) aumentato a 0.60 €	m ³	2.22 38.00 %	5.83
A04	Palancole tipo Larssen per sostegno scavi (noleggio) Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per l'intero periodo di utilizzo, posate in opera con infissione e recupero con estrazione al termine dei lavori, anche in doppia fila e con eventuale terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza massima di 13 m e peso massimo di 150 kg/mq, incernierate a mezzo gargame a scorrimento verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di lavorazione, sia in profondità che in superficie, da realizzarsi nell'alveo del canale o fiume. Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel luogo d'impiego, infissione con battipalo di adeguata potenza, anche montato eventualmente su pontone; - tutte quelle opere provvisorie, nessuna esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; - l'eventuale asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul fondo per l'infissione delle palancole e la successiva ricostruzione di tali formazioni in sasso, seguendo le prescrizioni del c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da computarsi solo per la superficie effettivamente infissa, per un periodo medio di impiego di 6 mesi Palancole tipo Intersonda profilo L703K o similari, momento di resistenza non inferiore a 1300 cm3/m parete, peso 103 kg/m2 parete, larghezza 700 mm, profondità 400 mm, spessore 10 mm. Lunghezza infissa 9 m	kg	0.08 21.00 %	0.40
A05	Scavo per posa condotte Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m a. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	m ³	1.99	5.23

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
A06	(Euro cinque/23)		38.00 %	
	Sottofondo per posa di tubazioni Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia	m ³	3.13 9.00 %	34.76
A07	(Euro trentaquattro/76)			
	Condotte in cls vibrocompresso diametro interno 100 cm Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo vibrocompresso armati ad alta resistenza, sezione circolare con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in gomma sintetica e base d'appoggio piana, in elementi della lunghezza di 2.00 m rispondenti ai requisiti previsti dalle norme UNI vigenti: diametro interno 100 cm	m	14.40 8.00 %	180.00
A08	(Euro centoottanta/00)			
	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi	m ³	1.09 55.00 %	1.98
A09	(Euro uno/98)			
	Fornitura e posa di pozzetti in c.a.v sezione interna 1,75 x 1,75 m Fornitura e posa in opera di pozzetti per fognature in c.a.v. prefabbricati a tenuta stagna con fori d'innesto, rivestimento interno con materiale protettivo e sagomatura del fondo. Il tutto compresa la formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro e rinfianco in materiale incoerente ed il collegamento alla tubazione: -sezione interna 175/175 cm parete 15 cm	Cadauno	164.70 30.00 %	549.00
A10	(Euro cinquecentoquarantanove/00)			
	Fornitura e posa di anelli di prolunga in c.a.v. Fornitura e posa di anelli di prolunga in c.a.v. necessari per portare in quota i pozzetti, compreso il cls di rinfianco stuccatura interna e gradini alla marinara in ferro zincato: - sezione interna 175/175 x 100 cm parete 15 cm	Cadauno	91.26 27.00 %	338.00
A11	(Euro trecentotrentotto/00)			
	Fornitura e posa in opera di piastre armate per pozzetti d'ispezione Fornitura e posa in opera di piastre armate per pozzetti d'ispezione, con foro atto a passo d'uomo, per carichi di prima categoria: dimensioni esterne 148x148x20 cm	Cadauno	40.23 27.00 %	149.00
A12	(Euro centoquarantanove/00)			
	Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo dimensioni 150x200 cm Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento portland (o ad alta resistenza ai solfati su richiesta) bicchiere ed anello di giunzione in gomma sintetica di tipo SBR (stiro-butadiene rubber) con durezza 40 IRHD conforme alle norme EN 681.1. La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tipo TIR-FOR. I manufatti dovranno rispondere alla normativa vigente, rivestiti internamente con materiali protettivi, esenti da fori passanti, posti in opera su base d'appoggio continua in cls di classe 250: F.p.o. di preformato rettangolare 1500x2000 mm, spess. 18 cm lungh. 2.00 m Prezzo comprensivo dei pezzi speciali necessari: n.1 curva e n.2 pozzetti di ispezione			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
A13	 (Euro trecento/00)	m	42.00 14.00 %	300.00
	Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo dimensioni 160x100 cm Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento portland (o ad alta resistenza ai solfati su richiesta) bicchiere ed anello di giunzione in gomma sintetica di tipo SBR (stiro-butadiene rubber) con durezza 40 IRHD conforme alle norme EN 681.1. La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tipo (TIR-FOR). I manufatti dovranno rispondere alla normativa vigente, rivestiti internamente con materiali protettivi, esenti da fori passanti, posti in opera su base d'appoggio continua in cls di classe 250: F.p.o. di preformato rettangolare 1000x1600, spess. 15 cm lungh. 2.00 m	m	32.70 14.00 %	233.58
A14	(Euro duecentotrentatre/58)			
	Magrone di sottofondazione Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze, aggettamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	m ³	23.17 26.00 %	89.10
A15	(Euro ottantanove/10)			
	Conglomerato cementizio per fondazioni Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2, a. C 25/30 (Rck 30 N/mm ²)	m ³	29.26 21.00 %	139.34
A16	(Euro centotrentanove/34)			
	Rete elettrosaldata per armatura Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del suolo, ad aderenza migliorata, con diametro e dimensioni della maglia indicati nel c.s.a., fornita e posta in opera comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	kg	0.36 21.00 %	1.70
A17	(Euro uno/70)			
	Tralicci elettrosaldati distanziatori Traliccio elettrosaldato in acciaio ad alta duttilità a staffa continua, realizzato con fili laminati a caldo e destinato al mercato Italia, conforme al D.M. 17.01.2018 grado B450C.	kg		1.35
A18	(Euro uno/35)			
	Protezioni spondali in sasso Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: e. scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg	m ³	6.00	40.00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
A19	(Euro quaranta/00) Fornitura e posa di pozzetti in c.a.v sezione interna 2x2 m Fornitura e posa in opera di pozzetti per fognature in c.a.v. prefabbricati a tenuta stagna con fori d'innesto, rivestimento interno con materiale protettivo e sagomatura del fondo. Il tutto compresa la formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro e rinfiacco in materiale incoerente ed il collegamento alla tubazione sezione interna 200/200 cm parete 15 cm	Cadauno	15.00 % 240.00 30.00 %	800.00
A20	(Euro ottocento/00) Fornitura e posa di anelli di prolunga in c.a.v. sezione interna 2x2 m Fornitura e posa di anelli di prolunga in c.a.v. necessari per portare in quota i pozzetti, compreso il cls di rinfiacco stuccatura interna e gradini alla marinara in ferro zincato. Sezione interna 2x2 m	Cadauno	162.00 27.00 %	600.00
A21	Fornitura e posa in opera di piastre armate per pozzetti d'ispezione Fornitura e posa in opera di piastre armate per pozzetti d'ispezione, con foro atto a passo d'uomo, per carichi di prima categoria: Sezione interna 2x2 m	Cadauno	108.00 27.00 %	400.00
A22	Condotte in PVC per allaccio fossi esistenti Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, per pressioni SDR 41 (Sn 4kN/mq) f. diametro di 400 mm, spessore 7,9 mm	m	9.49 16.00 %	59.29
A23	Chiaviche prefabbricate con paratoia per allaccio fossi esistenti Fornitura di chiaviche prefabbricate in calcestruzzo con paratoia piana in acciaio zincato per apertura o chiusura delle tubazioni in PVC di allaccio ai fossi esistenti. Diametro innesto 50 cm	Cadauno		350.00
A24	Geotessile Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo dovrà essere composto da materiale della migliore qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni del c.s.a.: a. massa areica fino a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale fino a 60 kN/m	m²	0.57 27.00 %	2.10
A25	Realizzazione di cavedoni Formazione di argini e rilevati provvisionali di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale da recuperarsi sul posto eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a 20 cm di rilevato. Sono compresi la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature e la demolizione a fine lavoro dell'opera con sistemazione del materiale impiegato tutto secondo le disposizioni della D.L.. E' inoltre compreso			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
A26	quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (Euro quattro/10)	m ³	1.27 31.00 %	4.10
	Tubo in PEAD Tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia rispondenti alla normativa di prodotto UNI EN 12666, forniti e posti in opera. Diametro interno 800 mm (Euro duecentocinquanta/00)	m	25.00 10.00 %	250.00
A27	Stabilizzato Sottofondazione stradale stesa e compattata a macchina, fino a raggiungere idonea resistenza all'uso della stessa e costituita da misto granulometrico stabilizzato (Euro trentasette/10)	m ³	4.45 12.00 %	37.10
	Utilizzo di pompa per getto di calcestruzzo Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo per opere di difesa del suolo a. fino a 100 mc gettati in continuo (Euro tredici/20)	m ³	5.41 41.00 %	13.20
A29	Casserature Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto. a. opere di fondazione (Euro diciotto/40)	m ²	9.20 50.00 %	18.40
	Nolo di pompa per aggotamento Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggotamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio .b per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata non inferiore a 50 mc/ora e prevalenza non inferiore a 20 m (Euro sette/60)	h	1.44 19.00 %	7.60
C01	Infissione di tubo in c.a. con sistema spingitubo Realizzazione di attraversamento sotto rilevato stradale/arginale eseguito mediante sistema spingitubo con f.p.o. di tubo in c.a. DN1 1000 mm, compreso e compensato: lo scavo per la postazione di partenza (inclusa la protezione dello scavo se ritenuta indispensabile) e la postazione di uscita, la preparazione di adeguata attrezzatura, carico su autocarro, trasporto nella località ove eseguire il lavoro, montaggio macchine, prove di funzionamento, formazione di tutti i collegamenti elettrici e oleodinamici, l'infissione a spinta mediante l'impiego di macchina spingitubo dei tubi in c.a., la fornitura e la posa dei tubi in c.a. DN1 1000 mm spessore 140 mm <i>(adeguatamente armati atti a sopportare i carichi stradali di 1^a cat. con ricoprimento da 1÷10 m.)</i> , di ml. 16 posti in opera con sistema spingitubo e lo scavo sul fronte d'avanzamento su terreno come sopra descritto, privo di ciottoli e/o trovanti, roccia e/o muratura, ostacoli e/o ordigni, e in assenza di falda, l'impiego di raggio laser per il controllo della livelletta planaltimetrica di progetto, la mano d'opera specializzata, e non, anche in trasferta, per l'utilizzo dei macchinari, i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, elettrodi, ecc.), con la sola esclusione degli imprevisti. - attraversamento SP per Consandolo (Euro ventiquattromila/00)	a corpo	7 200.00 30.00 %	24 000.00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
C02	Esecuzione perforazione con tecnica TOC per posa di tubi in PEAD Fornitura saldatura e posa mediante perforazione teleguidata (TOC, trivellazione orizzontale controllata) di n. 3 tubi HDPE in parallelo diam. 900 PN10, da 33 metri ciascuno per un totale di 99 metri, in terreno sciolto perforabile (esclusi dunque ghiaia o roccia). Compreso il trasporto macchine, allestimento e disallestimento impianto cantiere, movimentazione delle attrezzature, picchettamento aste di perforazione, tracciamento quote di profondità sull'asse della perforazione, messa a disposizione di carburanti e lubrificanti, bentonite e polimeri, la manodopera specializzata, fornitura saldatura e posa delle tubazioni. (Euro centomila/00)	a corpo	25 000.00 25.00 %	100 000.00
C03	Infissione di tubo in PRFV con tecnica microtunneling Fornitura ed infissione di tubo in PRFV diam. 1534/1638 per una lunghezza di m 22 con sistema microtunneling a guida laser con garanzia di direzione e quote anche in presenza d'acqua. Compresi e compensati nel prezzo: il carico, scarico e trasporto delle attrezzature sino al punto del cantiere, allestimento e disallestimento dei macchinari, lo scavo sul fronte di avanzamento su terreni di qualunque natura e consistenza (esclusi roccia e trovanti) con smarino meccanico del materiale e deposito dello stesso all'esterno del manufatto di spinta, la manodopera specializzata e non, i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti ecc.); lo scavo di camera di spinta di dimensioni minime m 9x4 prof. 5 m, incluso il noleggio, infissione ed estrazione delle palancole per il sostegno scavi, la platea di cls di spessore cm. 15 atta a sostenere i macchinari di spinta; l'aggottamento con sistema well point o pompa per la durata necessaria alla lavorazione; lo scavo di camera di arrivo di dimensioni minime m 3,5x4 prof. 5 m, incluso il noleggio, infissione ed estrazione delle palancole per il sostegno scavi. (Euro settantaduemila/00)	a corpo	14 400.00 20.00 %	72 000.00