



Publicato il 17 giugno 2019

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale

44121 Ferrara - Via Borgo dei leoni,28 - C.F. 93076450381

web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it

pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

DRAGAGGIO ULTIMO TRATTO COLLETTORE AA

Provincia di Ferrara

Comune di Codigoro

Ripristino dell'efficienza idraulica dell'ultimo tratto del Collettore AA di Codigoro: 1° stralcio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data:

Elaborato

6

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Marco Volpin)



**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
(Geom. Marco Ardizzoni)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	ART.1	LAVORI A MISURA SCAVO DA DRAGA O NATANTE O MEZZO EFFOSORIO CINGOLATO Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con l'impiego di draga a refluzione o di mezzo meccanico operante su pontoni galleggianti con dispositivo di pompaggio delle melme di risulta e scarico delle stesse mediante tubazioni fino alla distanza baricentrica massima fino a m 1500 dalla zona di scavo, in casse approntate sul piano di campagna. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, l'esercizio e la manutenzione sul cantiere dei mezzi operativi, di eventuali pontoni e natanti di appoggio e di tutte le attrezzature ritenute idonee alla realizzazione del dragaggio. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Dal computo metrico movimenti terra 17218,820	17.218,82 Totale m ³ 17.218,82	8,20	141.194,32
2	ART.2 (RER 2018 C04.05.012b)	FORMAZIONE DI RILEVATI Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature. n.2 arginelli di contenimento per realizzazione di cassonetti - lunghezza m 1185 2*2*1185,00	4.740,00 Totale m ³ 4.740,00	2,80	13.272,00
3	ART.3	IMPIANTO E SPIANTO DI CANTIERE VARO DELLA DRAGA Impianto e spianto di cantiere con varo della draga e/o natanti; compresi trasporti; sollevamenti con idonee gru, montaggi, smontaggi e allestimenti delle attrezzature, compreso lo spostamento completo della draga al manufatto ferma erbe posto a circa ml. 80 a valle dell'impianto idrovoro. Ogni onere compreso. 1	1,00 Totale a corpo 1,00	8.000,00	8.000,00
		Totale LAVORI A MISURA Euro Importo Lavori Euro			162.466,32 162.466,32